Biuro Architektoniczne
Sławomir Kolanus, 18-200 Siemiatycze ul. Droga Brzeska 17
Biuro, 18-200 Siemiatycze ul. POW 59/2, tel.502 02 98 51



Elewacja południowa

Elewacja zachodnia

UWAGA:
N - NARZEWNIKI - Nawiewniki higrosterowalne o wydajności od 5 do 35 m3/h montowane w górnej ramie okna.
- w ścianach szczelowych wchodzących w teren należy zastosować wentyl na wysokości 30 cm od poziomu terenu
- istniejące uchwytyna flagę do demontażu i projektowany montaż nowego uchwytu
- uchwyty mocowania tj. mocowania krat zabezpieczających należy wyciętyć uwzględniając grubość projektowego docieplenia
- w istniejące otwiernicy i drzwiowej należy zastosować profile poszerzające uwzględniając grubość projektowego docieplenia
- parapety zewnętrzne muszą wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej

Kolor wg wzornika palety NCS
i należy je traktować jako wytyczne kolorystyczne a nie jako obligatoryjne
Kolory tynków wg palet innych firm należy dostosować
do wzornika NCS po uprzednim ustaleniu z projektantem.

MATERIAŁY

DACH
1 kolor - cegła
2 kolor - NCS: S 9000-N kolor - grafitowy
PARAPETY, RYNNY, RURY SPUSTOWE
3 kolor - cegła
4 kolor - NCS: S 3502-B

ŚCIANA
1 kolor - NCS: S 1002-B50G kolor - ciemnozielony
2 kolor - NCS: S 8010-R80B kolor - NCS: S080-R
3 kolor - NCS: S 3502-B

COKÓŁ
kolor - ciemnozielony
KOMINY
kolor - antracyt
kolor - antracyt
kolor - NCS: S 3502-B

UWAGA: 1) KOLORY NA WYDRUKU MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD KOLORÓW WZORNIKA
TYNKU DOBIERAĆ W OPARCIU O OZNACZENIA WE WZORNIKU

2) PODSTAWOWY TYNK KOLORYZOWANY W MASIE
POZOSTAŁE ELEMENTY KOLORYSTYCZNIE MALOWANE NA WYKOŃCZONYM TYNKU

TEMAT OPRACOWANIA BRANŻOWEGO	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU	WIDOK ELEWACJI CZ. 2
SKALA 1:100	NR RYSUNKU 17
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. archit Sławomir Kolanus
NUMER UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA	SARP/5010/OKŁA/09
PODPIS UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA	
DATA OPRACOWANIA	03.2022